

◎工事仕様書

①

事業所名	グループホーム匠サテライト	サービス種別	認知症対応型共同生活介護事業所		
所在地	〒918-8135 福井市下六条町217番地9				
項 目		参考規格等	数量	単位	備 考
【機器設備工事】					
壁掛ルームエアコン		S285ATES－W	1	組	
壁掛ルームエアコン		S364ATGS－W	15	組	
天井埋込2方向吹出		SZRG56BYT	3	組	
天井埋込4方向吹出		SZRC80BYT	1	組	
天井埋込4方向吹出		SZRC56BYT	2	組	
平置台		K－KHZ55G	16	個	
平置台		K－KHZ75G	6	個	
試運転調整費			1	式	
資材搬入費			1	式	
現場管理費			1	式	
諸経費			1	式	
【既存機器撤去工事】					
既存冷媒ガス回収処分費			1	式	
既存屋外機配管切離工事			2	台	
既存屋外機ガス配管切離工事			2	台	
既存屋内機配管切離工事			6	台	
既存埋込エアコン配管切離工事			17	台	
既存屋内機電源切離工事			23	台	
既存屋内機リモコンスイッチ切離工事			23	台	
既存屋外機搬出工事			1	式	
既存屋内機搬出工事（埋込エアコン）			6	台	
既存機器撤去処分費			6	台	
既存屋内機搬出工事			17	台	
養生費			1	式	

項 目	参考規格等	数量	単位	備 考
現場管理費		1	式	
諸経費		1	式	
【新設機器搬入据付工事】				
屋外機基礎工事		1	式	
屋外コンクリート2次製品		38	個	
屋外機搬入据付工事		22	台	
壁掛エアコン屋内機搬入据付工事		16	台	
天井埋込エアコン搬入据付工事		6	台	
配管用外壁穴あけ工事		22	箇所	
壁掛エアコン配管工事		16	台	
埋込エアコン配管工事		6	台	
外部配管化粧ダクト工事		22	台	
壁掛エアコン内部露出部化粧ダクト工事		16	台	
天井点検口取付工事		15	箇所	
既存天井補修費		1	式	
養生費		1	式	
現場管理費		1	式	
諸経費		1	式	
【幹線設備工事】				
屋外動力分電盤 AC-2 (MCB3P150A)		1	面	
空調機用単相電源盤		1	面	
盤取付費		2	面	
600V CVTケーブル 100°		80	m	
600V CVTケーブル 60°		100	m	
ビニル絶縁電線 IV-22°		40	m	
配管支持材		1	式	
電線管 HIVE-82		15	m	
配管支持材		1	式	
配管附属品		1	式	
ビニル被覆付き金属可とう電線管76セット		1	組	
PSUSBOX 防水型500□		3	個	

項 目	参考規格等	数量	単位	備 考
電工費		1	式	
雑材消耗費		1	式	
キュービクル内ブレーカー取替工事		1	式	
キュービクル内ブレーカー接続費		1	式	
幹線入腺準備費（リース含む）		1	式	
壁貫通及び貫通処理費		1	式	
停電作業費		1	式	
試運転調整費		1	式	
養生費		1	式	
現場管理費		1	式	
諸経費		1	式	
【空調機電源設備工事】				
電線管 HIVE-22		90	m	
配管支持材		1	式	
配管附属品		1	式	
600VCVケーブル 3.5°-4C		300	m	
ビニル絶縁ケーブル VVF2.0-3C		850	m	
配管支持材		1	式	
埋込コンセント OAC用プレート付き		19	組	
四角中浅カバー付き		19	個	
P.BOX 400×400×400 (Z35, WP)		3	個	
電工費		1	式	
区画貫通処理費		1	式	
照明器具天井ボード脱着費		1	式	
試運転調整費		1	式	
養生費		1	式	
現場管理費		1	式	
諸経費		1	式	

※ 空調機器については、平成21年6月22日付け、経済産業省告示第213号「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」達成率100%以上のものであること

②

事業所名	デイサービスさくらの家	サービス種別	通所介護事業所		
所在地	〒912-0004 大野市中津川32字33				
項 目		参考規格等	数量	単位	備 考
【機器設備工事】					
パッケージエアコン（店舗・オフィス）					
天井埋込カセット形 S-ラウンド フロー		SZRC112BY	4	組	
ワイドパネル		BDBP552H160	4	個	
高置台		K-KHZ105G	3	個	
防雪屋根		K-KP3GL	3	個	
パッケージエアコン（店舗・オフィス）					
天井埋込カセット形 S-ラウンド フロー		SZRC80BYT	1	組	
壁面置台ブラケットタイプ		K-KTZ10G	1	個	
防雪・日除け屋根		K-KC5G	1	個	
束石ブロック（二次製品）			1	組	
雑材消耗品			1	式	
搬入据付費			1	式	
試運転調整費			1	式	
資材搬入費			1	式	
現場管理費			1	式	
諸経費			1	式	
【配管設備工事】					
ドレン					
硬質塩化ビニル管 VP 25mm			6	m	
同上配管継手類			1	式	
同上配管接合材			1	式	
同上配管支持金物			1	式	
冷媒					
冷媒銅管 被覆銅管（シングル）9.52mm			55	m	
冷媒銅管 被覆銅管（シングル）15.88mm			55	m	

項 目	参考規格等	数量	単位	備 考
同上配管継手類		1	式	
同上配管接合材		1	式	
同上配管支持金物		1	式	
天井点検口		7	箇所	
外壁開孔費		5	箇所	
スリムダクト工事		18	m	
雑材消耗品		1	式	
配管工費		1	式	
保温工事		1	式	
圧力テスト		1	式	
はつり補修費		1	式	
養生費		1	式	
資材搬入費		1	式	
現場管理費		1	式	
諸経費		1	式	
【電気設備工事】				
動力主幹盤 NFB3P3E150A		1	面	
空調動力盤 SUS製		1	面	
幹線ケーブル CVT38sq、E8.0sq		15	m	
空調機器送りケーブル（4馬力）CV5.5-4C		75	m	
空調機器送りケーブル（3馬力）CV3.5-4C		20	m	
屋外保護配管 PV38		10	m	
屋外保護配管 PV24		20	m	
同上付属品		1	式	
雑材消耗品		1	式	
動力幹線設備切替工事		1	式	
空調機器電源工事		1	式	
北陸電力申請費（動力設備容量変更）		1	式	
諸経費		1	式	
【既存設備撤去工事】				
既設機器冷媒回収費		1	式	

項 目	参考規格等	数量	単位	備 考
同上冷媒破壊費		1	式	
既設機器撤去処分費		1	式	
雑材消耗品		1	式	
運搬費		1	式	
現場管理費		1	式	
諸経費		1	式	

※ 空調機器については、平成21年6月22日付け、経済産業省告示第213号「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」達成率100%以上のものであること